



LEGENDA DAS CAMADAS DO PAVIMENTO PARA TRÁFEGO MÉDIO

CAMADA	DENOMINAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES
1	CAPA DE ROLAMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CAUQ) NA ESPESSEURA DE 5,0 cm ACABADA, FAIXA III DO DER-SP.	ET-DER-P00027
2	IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO RR-1C, A RAZÃO DE 0,8 L/m².	ET-DER-P00020
3	IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM IMPRIMA, A RAZÃO DE 1,2 L/m².	ET-DER-P00019
4	BASE BRITA GRADUADA SIMPLES - FAIXA "C" DO DER - SP, NA ESPESSEURA DE 15,00 cm ACABADA, COMPACTADO A NO MÍNIMO 95% DO P.M.	ET-DER-P00006
5	REFORÇO DO SUBLEITO EM SOLO LOCAL, ESPESSEURA DE 20 cm ACABADO, COMPACTADO A NO MÍNIMO 100% DO P.L. CBR > 30%.	ET-DER-P00002
6	MEIO-TERMO DO SUBLEITO, ESPESSEURA DE 20 cm ACABADA, COMPACTADO A NO MÍNIMO 100% DO P.L.	ET-DER-P00001
7	ATERRO EM SOLO, PARA ASSENTAMENTO DE GUIA E SAREIJA NA ESPESSEURA DE 10,00cm	ET-DER-P00001
8	GUIA E SAREIJA DE CONCRETO, F4x=20MPa EXECUTAR JUNTA DE DILATAÇÃO DA GUIA A CADA 3,00m	-

PLANTA E SEÇÃO

PROJETO/REVISÃO

PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: AV. HECTOR JOSÉ REAU – PROLONGAMENTO

SÃO CARLOS – SP

TÍTULO: PAVIMENTAÇÃO DO PROLONGAMENTO DA AV HECTOR JOSÉ REAU

PROJETISTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS – SP

ESCALAS: INDICADAS

INDICADAS

ASSINATURAS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS-SP

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ MARCO TRASHKEU

CREA: 28027/25020065454

TÍTULO DO PROJETO: AV. HECTOR JOSÉ REAU

PROJETO: 01/01

DATA: 15/01/2020

REVISÃO: 01

DATA: 14/02/2020

REVISÃO: 01

DATA: 14/02/2020