



PLANTA
Paginação de pisos
ESCALA 1:200



CORTE AA
Ampliação do refeitório
ESCALA 1:75




CORTE BB
Pátio coberto e refeitório ampliado
ESCALA 1:75

LEGENDA DE MATERIAIS:	
	prateleiras e bancadas de concreto aparente revestidas com verniz incolor fosco a base de água.
	bloco de concreto revestido internamente com pintura látex acrílica cor gelo, sobre reboco. marca ref.: suvinil
	bloco de concreto revestido externamente com pintura látex acrílico cor concreto, sobre reboco. marca ref.: suvinil
	bloco de concreto revestido externamente com pintura látex acrílico fosco cor azul, sobre reboco. marca ref.: metalatex 04-azul
	revestimento cerâmico de parede [mínimo pl-3] 10 X 10 cm ou similar. assentado com argamassa colante de uso interno e rejunte a base de epoxi
FORRO	
	laje com pintura acrílica cor gelo sobre reboco. marca ref.: suvinil
PISOS	
	piso granilite com grânilha cinza e branca, espessura de 8mm, com polimento, junta plástica preta a cada metro, borda de 20cm ao longo das paredes e rodapé boleado com h=10cm
	Piso intertravado modelo tijolinho - dimensões 24cmX12cmX04cm - cor natural e terracota
	Ladrilho hidráulico de alerta 25 x 25 cm, cor amarela
	Ladrilho hidráulico direcional 25 x 25 cm, cor vermelha


LEGENDA DE ESQUADRIAS:			
	7,16X1,60 0,80	janela metálica com 16 módulos, sendo 08 inferiores maxim-ar e 08 superiores fixos, ambos com vidro liso transparente 6mm. pintura da estrutura com tinta esmalte sintético cor laranja. marca ref.: suvinil	01un
	6,19X0,47 2,53	janela metálica com 08 módulos basculantes tipo vitró, vidro liso transparente 4mm, alavanca cromada abre/ fecha rebaixada a 1,80m do piso. pintura da estrutura com tinta esmalte sintético cor laranja. marca ref.: suvinil	01un
LEGENDA DE PORTAS:			
	0,90X3,00	Porta metálica chapa 16, uma folha de abrir de com visor de vidro fixo liso transparente 4mm, veneziana ventilada metálica chapa 18 na parte inferior, bandeira superior com vidro fixo liso transparente 4mm e batentes metálicos. Pintura em esmalte sintético na cor laranja - marca: suvinil (folha abre para a esquerda)	01un

A DEMOLIR
 A REGULARIZAR
 A CONSTRUIR

Obs: todas as medidas deverão ser conferidas in loco



CORTE CC
Encontro das coberturas
ESCALA 1:75



DETALHE
Piso e rodapé de granilite
SEM ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
Projeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB JANETE MARIA MARTINELLI LIA	Date:	janeiro/2019
Desenho:		Revisão:	0
ART de Obra ou Serviço	Edificação:	EMEB JANETE MARIA MARTINELLI LIA	Escala:
	Projeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO	INDICADAS
Vistor:	Título de Folha:	PAGINAÇÃO DE PISOS, CORTE DA AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO	Desenho Nº:
			03/06