



J01 7,16mx1,60m - 02un
janela metálica com 16 módulos, sendo 08 inferiores maxim-ar e 08 superiores fixos, ambos com vidro liso transparente 4mm, pintura da estrutura com tinta esmalte sintético cor laranja, marca ref.: suvinil



J02 6,19mx0,47m - 02un
janela metálica com 08 módulos basculantes tipo vitrô, vidro liso transparente 4mm, alavanca cromada abre/ fecha rebaixada a 1,80m do piso, pintura da estrutura com tinta esmalte sintético cor laranja, marca ref.: suvinil



LEGENDA DE MATERIAIS:

R01	prateleiras e bancadas de concreto aparente revestidas com verniz incolor fosco a base de água.
R02	bloco de concreto revestido internamente com pintura látex acrílica cor gelo, sobre reboco. marca ref.: suvinil
R03	bloco de concreto revestido externamente com pintura látex acrílico cor concreto, sobre reboco. marca ref.: suvinil
R04	bloco de concreto revestido externamente com pintura látex acrílico fosco cor azul, sobre reboco. marca ref.: metalatex 04-azul
R05	revestimento cerâmico de parede [mínimo pl-3] 10 X 10 cm ou similar. assentado com argamassa colante de uso interno e rejunte a base de epoxi


FORRO

F01	laje com pintura acrílica cor gelo sobre reboco. marca ref.: suvinil
-----	--

PISOS

P01	piso granilite com granilha cinza e branca, espessura de 8mm, com polimento, junta plástica preta a cada metro, borda de 20cm ao longo das paredes e rodapé boleado com h=10cm
P02	Piso intertravado modelo tijolinho - dimensões 24cmX12cmX04cm - cor natural e terracota
P03	Gramma esmeralda com cobertura de 01cm de areia para proteção
	Ladrilho hidráulico de alerta 25 x 25 cm, cor amarela
	Ladrilho hidráulico direcional 25 x 25 cm, cor vermelha

P1 0,90x3,00m - 01un
Porta metálica chapa 16, uma folha de abrir de com visor de vidro fixo liso transparente 4mm, veneziana ventilada metálica chapa 18 na parte inferior, bandeira superior com vidro fixo liso transparente 4mm e batentes metálicos, pintura em esmalte sintético na cor laranja - marca: suvinil (folha abre para a esquerda)




LEGENDA DE ESQUADRIAS:

J01	7,16X1,60 0,80	janela metálica com 16 módulos, sendo 08 inferiores maxim-ar e 08 superiores fixos, ambos com vidro liso transparente 6mm, pintura da estrutura com tinta esmalte sintético cor laranja. marca ref.: suvinil	01un
J02	6,19X0,47 2,53	janela metálica com 08 módulos basculantes tipo vitrô, vidro liso transparente 4mm, alavanca cromada abre/ fecha rebaixada a 1,80m do piso. pintura da estrutura com tinta esmalte sintético cor laranja. marca ref.: suvinil	01un

LEGENDA DE PORTAS:

P01	0,90X3,00	Porta metálica chapa 16, uma folha de abrir de com visor de vidro fixo liso transparente 4mm, veneziana ventilada metálica chapa 18 na parte inferior, bandeira superior com vidro fixo liso transparente 4mm e batentes metálicos. Pintura em esmalte sintético na cor laranja - marca: suvinil (folha abre para a esquerda)	01un
-----	-----------	---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Projeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB JANETE MARIA MARTINELLI LIA		Data:	janeiro/2019
Desenho:			Revisão:	0
ART de Obra ou Serviço	Edificação:	EMEB JANETE MARIA MARTINELLI LIA	Escala:	INDICADAS
Valor:	Projeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO	Desenho Nº:	06/06
	Título do Folio:	ESQUADRIAS		