



# Prefeitura Municipal de São Carlos

Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBJETO:** PISCINA PÚBLICA - CONSTRUÇÃO/REFORMA (DEMANDA: 072674)

**LOCAL:** APANASC (RUA ANTÔNIO BOTELHO, 921-995 - VILA BOA VISTA, SÃO CARLOS-SP)

**REF.:** - SEM DESONERAÇÃO

**BDI:** 0,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	SUB TOTAL	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ -
1.1			PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	M2	6,00		R\$ -	R\$ -	
1.2			LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNXMÊS	6,00		R\$ -	R\$ -	
1.3			DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M2	110,00		R\$ -	R\$ -	
1.4			DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	12,13		R\$ -	R\$ -	
1.5			REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO	UN	1,00		R\$ -	R\$ -	
1.6			REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	4,00		R\$ -	R\$ -	
1.7			ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M3	11,73		R\$ -	R\$ -	
1.8			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	23,00		R\$ -	R\$ -	
1.9			REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	34,86		R\$ -	R\$ -	
2	MURO DE CONTENÇÃO								R\$ -
2.1			LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS	M	12,00		R\$ -	R\$ -	
2.2			BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA	M	10,00		R\$ -	R\$ -	
2.3			ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	0,54		R\$ -	R\$ -	
2.4			FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	20,06		R\$ -	R\$ -	
2.5			ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	61,80		R\$ -	R\$ -	
2.6			ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	25,60		R\$ -	R\$ -	
2.7			CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	M3	1,10		R\$ -	R\$ -	
2.8			LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	1,10		R\$ -	R\$ -	
2.9			LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,05		R\$ -	R\$ -	
2.10			ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM	M2	10,20		R\$ -	R\$ -	
2.11			CHAPISCO	M2	20,40		R\$ -	R\$ -	
2.12			EMBOÇO COMUM	M2	20,40		R\$ -	R\$ -	
2.13			TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	12,36		R\$ -	R\$ -	



# Prefeitura Municipal de São Carlos

Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBJETO:** PISCINA PÚBLICA - CONSTRUÇÃO/REFORMA (DEMANDA: 072674)

**LOCAL:** APANASC (RUA ANTÔNIO BOTELHO, 921-995 - VILA BOA VISTA, SÃO CARLOS-SP)

**REF.:** - SEM DESONERAÇÃO

**BDI:** 0,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	SUB TOTAL	TOTAL
2.14			IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	10,20		R\$ -	R\$ -	
2.15			DRENO COM PEDRA BRITADA	M3	0,75		R\$ -	R\$ -	
2.16			MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M	M2	13,20		R\$ -	R\$ -	
2.17			TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO PERFURADO, DN= 2 1/2', INCLUSIVE CONEXÕES	M	13,00		R\$ -	R\$ -	
3	PISCINA DE CONCRETO								R\$ -
3.1			LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M2	122,75		R\$ -	R\$ -	
3.2			ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M3	223,65		R\$ -	R\$ -	
3.3			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	147,14		R\$ -	R\$ -	
3.4			CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA	M3	12,27		R\$ -	R\$ -	
3.5			FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M2	127,00		R\$ -	R\$ -	
3.6			ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	1.409,60		R\$ -	R\$ -	
3.7			ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	167,90		R\$ -	R\$ -	
3.8			CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO	M3	22,91		R\$ -	R\$ -	
3.9			LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO	M3	22,91		R\$ -	R\$ -	
3.10			CHAPISCO	M2	125,68		R\$ -	R\$ -	
3.11			ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	3,62		R\$ -	R\$ -	
3.12			IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM REFORÇO EM TELA POLIÉSTER PARA PRESSÃO HIDROSTÁTICA POSITIVA	M2	241,50		R\$ -	R\$ -	
3.13			REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	37,31		R\$ -	R\$ -	
3.14			CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA	M3	186,34		R\$ -	R\$ -	
3.15			TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3º KM ATÉ O 5º KM	M3	186,34		R\$ -	R\$ -	
3.16			ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE	M3	186,34		R\$ -	R\$ -	
3.17			REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	175,07		R\$ -	R\$ -	



# Prefeitura Municipal de São Carlos

Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBJETO:** PISCINA PÚBLICA - CONSTRUÇÃO/REFORMA (DEMANDA: 072674)

**LOCAL:** APANASC (RUA ANTÔNIO BOTELHO, 921-995 - VILA BOA VISTA, SÃO CARLOS-SP)

**REF.:** - SEM DESONERAÇÃO

**BDI:** 0,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	SUB TOTAL	TOTAL
4	CASA DE MÁQUINAS								R\$ -
4.1			LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M2	6,25		R\$ -	R\$ -	
4.2			ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M3	15,29		R\$ -	R\$ -	
4.3			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	6,25		R\$ -	R\$ -	
4.4			LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,31		R\$ -	R\$ -	
4.5			FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	9,71		R\$ -	R\$ -	
4.6			ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	117,50		R\$ -	R\$ -	
4.7			ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	7,60		R\$ -	R\$ -	
4.8			CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	M3	1,63		R\$ -	R\$ -	
4.9			LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	1,63		R\$ -	R\$ -	
4.10			ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE B	M2	18,00		R\$ -	R\$ -	
4.11			CHAPISCO	M2	36,00		R\$ -	R\$ -	
4.12			ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	0,19		R\$ -	R\$ -	
4.13			IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM REFORÇO EM TELA POLIÉSTER PARA PRESSÃO HIDROSTÁTICA POSITIVA	M2	36,00		R\$ -	R\$ -	
4.14			REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	3,10		R\$ -	R\$ -	
4.15			CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA	M3	12,19		R\$ -	R\$ -	
4.16			TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3º KM ATÉ O 5º KM	M3	12,19		R\$ -	R\$ -	
4.17			ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE	M3	12,19		R\$ -	R\$ -	
4.18			ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	M2	0,64		R\$ -	R\$ -	
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ACABAMENTOS								R\$ -
5.1			TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	120,54		R\$ -	R\$ -	
5.2			TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	60,90		R\$ -	R\$ -	
5.3			TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	14,28		R\$ -	R\$ -	



# Prefeitura Municipal de São Carlos

Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBJETO:** PISCINA PÚBLICA - CONSTRUÇÃO/REFORMA (DEMANDA: 072674)

**LOCAL:** APANASC (RUA ANTÔNIO BOTELHO, 921-995 - VILA BOA VISTA, SÃO CARLOS-SP)

**REF.:** - SEM DESONERAÇÃO

**BDI:** 0,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	SUB TOTAL	TOTAL
5.4			FILTRO DE AREIA COM CARGA DE AREIA FILTRANTE, VAZÃO DE 16,9 M³/H	UN	1,00		R\$ -	R\$ -	
5.5			TROCADOR DE CALOR SD 160	UN.	1,00		R\$ -	R\$ -	
5.6			DISPOSITIVO DE RETORNO ABS/INOX 50MM	UN.	4,00		R\$ -	R\$ -	
5.7			DISPOSITIVO DE RETORNO ABS/INOX 60MM	UN.	4,00		R\$ -	R\$ -	
5.8			DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO 50 MM	UN.	4,00		R\$ -	R\$ -	
5.9			DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO 60 MM	UN.	1,00		R\$ -	R\$ -	
5.10			DRENO DE FUNDO C/ TAMPA FSB 60MM	UN.	2,00		R\$ -	R\$ -	
5.11			BOMBA AUTOESCORVANTE COM PRÉ FILTRO 2" X 2" - 3 CV	UN.	1,00		R\$ -	R\$ -	
5.12			BOMBA DE RECIRCULAÇÃO 1 1/2" X 1 1/2" - 1 CV	UN.	1,00		R\$ -	R\$ -	
5.13			CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,80		R\$ -	R\$ -	
5.14			TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	42,58		R\$ -	R\$ -	
5.15			CANAleta DE CONCRETO DE A.P./TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM	M	8,00		R\$ -	R\$ -	
5.16			GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	8,00		R\$ -	R\$ -	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ -
6.1			HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 3 M	UN	3,00		R\$ -	R\$ -	
6.2			CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8"	UN	3,00		R\$ -	R\$ -	
6.3			CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM	UN	3,00		R\$ -	R\$ -	
6.4			CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM²	M	9,09		R\$ -	R\$ -	
6.5			ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	49,19		R\$ -	R\$ -	
6.6			ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	11,21		R\$ -	R\$ -	
6.7			ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	10,32		R\$ -	R\$ -	
6.8			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00		R\$ -	R\$ -	
6.9			BARRAMENTO DE COBRE NU	KG	1,00		R\$ -	R\$ -	
6.10			MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	1,00		R\$ -	R\$ -	



# Prefeitura Municipal de São Carlos

Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBJETO:** PISCINA PÚBLICA - CONSTRUÇÃO/REFORMA (DEMANDA: 072674)

**LOCAL:** APANASC (RUA ANTÔNIO BOTELHO, 921-995 - VILA BOA VISTA, SÃO CARLOS-SP)

**REF.:** - SEM DESONERAÇÃO

**BDI:** 0,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	SUB TOTAL	TOTAL
6.11			MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	2,00		R\$ -	R\$ -	
6.12			MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	1,00		R\$ -	R\$ -	
6.13			DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00		R\$ -	R\$ -	
6.14			DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS	UN	1,00		R\$ -	R\$ -	
6.15			CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	61,14		R\$ -	R\$ -	
6.16			CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	24,09		R\$ -	R\$ -	
6.17			CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	196,76		R\$ -	R\$ -	
6.18			CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	3,00		R\$ -	R\$ -	
6.19			PLACA DE 4' X 2'	UN	3,00		R\$ -	R\$ -	
7	PISO / COBERTURA / PAREDE								R\$ -
7.1			PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	M2	161,00		R\$ -	R\$ -	
7.2			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	161,00		R\$ -	R\$ -	
7.3			LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS	M	7,50		R\$ -	R\$ -	
7.4			BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA	M	15,00		R\$ -	R\$ -	
7.5			FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	32,98		R\$ -	R\$ -	
7.6			ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	112,70		R\$ -	R\$ -	
7.7			ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	42,30		R\$ -	R\$ -	
7.8			CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	M3	2,14		R\$ -	R\$ -	
7.9			LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	2,14		R\$ -	R\$ -	
7.10			LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,07		R\$ -	R\$ -	
7.11			ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM	M2	24,75		R\$ -	R\$ -	
7.12			CHAPISCO	M2	49,50		R\$ -	R\$ -	
7.13			EMBOÇO COMUM	M2	49,50		R\$ -	R\$ -	
7.14			TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	206,70		R\$ -	R\$ -	
7.15			COLOCAÇÃO DE OURIÇO, SIMPLES OU DUPLA, COM 8 ESPIRAS - INSTALADO	M	7,50		R\$ -	R\$ -	
7.16			FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	261,90		R\$ -	R\$ -	



# Prefeitura Municipal de São Carlos

Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBJETO:** PISCINA PÚBLICA - CONSTRUÇÃO/REFORMA (DEMANDA: 072674)

**LOCAL:** APANASC (RUA ANTÔNIO BOTELHO, 921-995 - VILA BOA VISTA, SÃO CARLOS-SP)

**REF.:** - SEM DESONERAÇÃO

**BDI:** 0,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	SUB TOTAL	TOTAL
7.17			PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA	KG	261,90		R\$ -	R\$ -	
7.18			TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM	M2	15,00		R\$ -	R\$ -	
7.19			FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=3/8"	UN	20,00		R\$ -	R\$ -	
7.20			CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M	M	7,50		R\$ -	R\$ -	
7.21			TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,25		R\$ -	R\$ -	
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ -

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.	
ITEM COMPONENTE	VALOR %
Administração Central	0,00%
Seguro e Garantia	0,00%
Risco	0,00%
Despesas Financeiras	0,00%
Lucro	0,00%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária	0,00%
Valor total do B.D.I.	0,00%

Prefeitura do Município de São Carlos,

**ASSINATURA** \_\_\_\_\_  
Representante legal  
Responsável Técnico (a)  
CREA: