



SEQUÊNCIA EXECUTIVA

- 1- Retirada do material orgânico e do solo comprometido para a estabilização do local;
- 2- Execução do aterro mecanizado (placa vibratória) na área indicada até atingir a cota de projeto;
- 3- Plantio de grama na superfície do aterro executado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETO:

PROJETO PARA RECUPERAÇÃO DO PARQUE DO BICÃO
(DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS)

DATA: JAN/2021

ESCALA: INDICADAS

LOCAL:

AV. MARIA C. BRANDÃO TOLENTINO – JARDIM BICÃO,
SÃO CARLOS – SP

FOLHA:
02/06

ASSUNTO:

DETALHES DO LOCAL 1
RECUPERAÇÃO DE TALUDE