


**SEQUÊNCIA EXECUTIVA**

- 1- Limpeza e retirada do entulho do local;
- 2- Execução do aterro mecanizado (placa vibratória) na área indicada até atingir a cota de projeto;
- 3- Execução das brocas manuais;
- 4- Execução da camada de brita e concreto magro;
- 5- Execução das formas em madeira para viga e laje;
- 6- Execução das armaduras da viga e da laje;
- 7- Concretagem;
- 8- Limpeza final da obra.



**CORTE BB**

Escala 1:100



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SÃO CARLOS**

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETO:		DATA:	JAN/2021
PROJETO PARA RECUPERAÇÃO DO PARQUE DO BICÃO (DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS)		ESCALA:	INDICADAS
LOCAL:		FOLHA:	03/06
AV. MARIA C. BRANDÃO TOLENTINO – JARDIM BICÃO, SÃO CARLOS – SP			
ASSUNTO:			
DETALHES DO LOCAL 2 RECUPERAÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA			