



E(m)= 200600

N(m)= 7575600

E(m)= 200800

E(m)= 201000

E(m)= 201200

Folha 05/07

Folha 03/07

Folha 02/07

Folha 04/07

RESUMO QUANTITATIVOS

BLS (boca de lobo simples) — 10 un.  
BLD (boca de lobo dupla) — 23 un.  
PV (poço de visitas) — 15 un.  
CX (caixa passagem 1x1x1) — 6 un.  
CX (caixa passagem 2x2x1,5) — 2 un.  
CX (caixa passagem 4x2x2) — 1 un.  
ø 400 mm — 289,00m  
ø 600 mm — 369,00m  
ø 800 mm — 95,00m  
ø 1000 mm — 303,00m  
DISSIP. (dissipador) — 1 un.



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA		FOLHA:	
OBJETO: PROJETO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		ESCALA: 1:1000	
LOCAL: AV. BELA ONTREA, DISTRITO DE ÁGUA VERMELHA, SÃO CARLOS - SP		DATA: SET. / 2012	
DESENHO: SINOP-FM5C		01/07 IMPLANTAÇÃO	