



Quadra 12 - Trecho entre a Rua Dr. Pedro de Souza Campos Filho e Rua Coronel Leopoldo Prado - área de 1079,89 m²

Neste trecho será necessária a substituição de 08 m de guia em concreto, nos trechos que se fizer necessário no canteiro central, recomposição de 24 m² de piso intertravado, substituição de 02 bancos quebrados e de 01 lixeira. Neste trecho deverá ser removido um tronco de árvore que foi cortada, incluindo a remoção de suas raízes e recomposição do canteiro.

Conforme planejamento orçamentário, deverá ser executada pintura em todos os bancos existentes, na cor indicada pela fiscalização, conforme previsto em memorial descritivo e planilha orçamentária, pintura nos postes de iluminação e guias de concreto.

LEGENDA

- LIXEIRA A SER SUBSTITUÍDA
- BANCO EM CONCRETO A SER SUBSTITUÍDO
- GUIA - REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO
- PISO INTERTRAVADO PARA SER RECONSTITUÍDO
- INCREMENTO DE CANTEIRO
- REMOÇÃO DE TRONCO DE ÁRVORE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS			
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA LARGA		Data: AGO/2021
Desenho:			Revisão: 0
ART de Obra ou Serviço			Escala: INDICADAS
Visto:			Desenho Nº: 12/12
	Localização:	Av. Dr. Teixeira de Barros - entre Rua Pedro S. Campos Filho e Cel. Leopoldo Prado	
	Projeto:	CANTEIRO CENTRAL AV. DR. TEIXEIRA DE BARROS	
	Título da Folha:	LOCALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS	