



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: EM FRENTE A PRÇA ANTONIO PRADO (ESTAÇÃO FERROVIÁRIA) - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	REF.	CÓDIGO	CUSTO UNIT. SEM BDI	CUSTO UNIT. COM BDI	SUB TOTAL (R\$)	TOTAL DO ITEM (R\$)
1. RECAPEAMENTO EM CBUQ									
1.1	Placa de identificação da obra (1,50 m x 2,00 m)	m²	3,00	CDHU	02.08.050	145,47	184,38	553,14	
1.2	Imprimação betuminosa ligante para regularização do pavimento	m²	809,07	SINAPI	96402	2,29	2,90	2.346,30	
1.3	Concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) para regularização do pavimento, espessura de 2 cm	m³	16,18	CDHU	54.03.210	1.337,78	1.695,61	27.434,97	
1.4	Imprimação betuminosa ligante	m²	5.393,82	SINAPI	96402	2,29	2,90	15.642,08	
1.5	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ), espessura de 4 cm	m³	215,75	CDHU	54.03.210	1.337,78	1.695,61	365.827,86	
1.6	Sinalização viária horizontal com tinta acrílica	m²	215,75	CDHU	70.02.010	27,79	35,22	7.598,72	
1.7	Ensaio de laboratório - verificação de espessura, dosagem Marshall, granulometria, teor de asfalto, estabilidade e fluência	ensaio	1,00	SIURB Infra.	02-06-21	1.946,59	2.467,26	2.467,26	

TOTAL OBRA: 421.870,33

ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
REFERÊNCIA: CDHU 182 (07-2021) / SINAPI (07-2021) / SIURB Infra (01-2021) - DESONERADOS

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.	
ITEM COMPONENTE	VALOR %
Administração Central	4,01%
Seguro e Garantia	0,40%
Risco	0,56%
Despesas Financeiras	1,11%
Lucro	7,30%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária	10,15%
Valor total do B.D.I.	26,75%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, agosto de 2021.

Engenheiro civil - SMOP