



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS**  
São Carlos, Capital da Tecnologia  
**Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura**

**UBS SANTA PAULA**

<b>ASSUNTO:</b>	<b>COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU</b>				<b>B.D.I.:</b>	<b>26,37%</b>
<b>OBRA:</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. ARSÊNIO AGNESINI - UBS SANTA PAULA</b>					
<b>LOCAL:</b>	<b>RUA LUIZ SAIA, 44, PARQUE ARNOLD SCHIMIDT, SÃO CARLOS-SP</b>					
<b>Ref.</b>	<b>Cod.</b>	<b>Descrição dos Serviços</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coef.</b>	<b>Custo Unit. Desonerado</b>	<b>Custo Unit. Não Desonerado</b>
Composição	01	PV1 - PORTA DE VIDRO DE ABRIR, COM 2 FOLHAS, VIDRO TEMPERADO 10MM - 120X210 CM - 1 UNID.	UN		R\$ 3.974,42	R\$ 4.005,20
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2,00	R\$ 185,54	R\$ 185,54
SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	2,47	R\$ 495,00	R\$ 495,00
SINAPI-I	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	2,00	R\$ 999,90	R\$ 999,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,57	R\$ 28,42	R\$ 30,74
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,76	R\$ 28,39	R\$ 30,69

São Carlos, 24 de novembro de 2025

Thaís Arruda Spinacé  
Engenheira  
Secretaria Adjunta de Obras Públicas  
Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura