

<b>ASSUNTO:</b>	PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS						<b>B.D.I.:</b>	0,00%
<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO COM ACESSIBILIDADE							
<b>LOCAL:</b>	TRAVESSA CRESCENSIO COCCA, VILA NERY, SÃO CARLOS-SP.							
Ref.	Cod.	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
		<b>1.1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
		1.1.1.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	4,50		-	-
		1.1.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	UNXMÊS	1,00		-	-
		1.1.3.	FECHAMENTO COM TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50,00 M (L X C)	M	150,00		-	-
		1.1.4.	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	M	230,00		-	-
		1.1.5.	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	83,00		-	-
		1.1.6.	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	43,00		-	-
		1.1.7.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,00		-	-
		1.1.8.	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	20,00		-	-
		1.1.9.	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	20,00		-	-
		<b>1.2.</b>	<b>DRENAGEM</b>					
		1.2.1.	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	115,00		-	-
		1.2.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	115,00		-	-
		1.2.3.	GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	8,00		-	-
		<b>1.3.</b>	<b>PISO</b>					
		1.3.1.	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	14,00		-	-
		1.3.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	250,00		-	-
		1.3.3.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,00		-	-
		<b>1.4.</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					
		1.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	35,00		-	-
		1.4.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	2,00		-	-
		1.4.3.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,08		-	-

ASSUNTO:	PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS						B.D.I.:	0,00%																						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO COM ACESSIBILIDADE																													
LOCAL:	TRAVESSA CRESCENSIO COCCA, VILA NERY, SÃO CARLOS-SP.																													
Ref.	Cod.	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI																						
1.5.		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-																						
		1.5.1.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	20,00		-	-																						
		1.5.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	250,00		-	-																						
		TOTAL GERAL						-																						
<div>REFERÊNCIA: DESONERADAS</div> <div>OBS: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS INCLUSOS</div> <div><table><tr><th colspan="2">COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO 2622/2013-TCU)</th></tr><tr><th>ÍTEM COMPONENTE</th><th>VALOR %</th></tr><tr><td>Administração Central</td><td></td></tr><tr><td>Seguro e Garantia</td><td></td></tr><tr><td>Risco</td><td></td></tr><tr><td>Despesas financeiras</td><td></td></tr><tr><td>Lucro</td><td></td></tr><tr><td>Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)</td><td></td></tr><tr><td>Tributos (ISSQN)</td><td></td></tr><tr><td>Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração)</td><td></td></tr><tr><td>Valor total do B.D.I.</td><td>0,00%</td></tr></table><div>São Carlos,</div><div></div></div>									COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO 2622/2013-TCU)		ÍTEM COMPONENTE	VALOR %	Administração Central		Seguro e Garantia		Risco		Despesas financeiras		Lucro		Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)		Tributos (ISSQN)		Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração)		Valor total do B.D.I.	0,00%
COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO 2622/2013-TCU)																														
ÍTEM COMPONENTE	VALOR %																													
Administração Central																														
Seguro e Garantia																														
Risco																														
Despesas financeiras																														
Lucro																														
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)																														
Tributos (ISSQN)																														
Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração)																														
Valor total do B.D.I.	0,00%																													

					CUSTO UNIT	CUSTO UNIT
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	01	FECHAMENTO COM TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50,00 M (L X C)	M			
		TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 5	M			
		PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M			
		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG			
		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			