

COBERTURA CEMEI AMELIA M. BOTTA SÃO CARLOS - SP								
ASSUNTO:	PLANILHA ORÇAMENTARIA						B.D.I.:	0,00%
OBRA:	Reforma da cobertura da CEMEI Amelia Meirelles Botta							
LOCAL:	Rua Péricles Soares, nº160, bairro Arnon de Mello, São Carlos - SP							
Ref.	Cod.	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
		<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-
CDHU	02.08.020	1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	4,50		-	-
CDHU	02.02.130	1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNXMÊS	2,00		-	-
		<b>2.0</b>	<b>REMOÇÃO DA COBERTURA</b>					-
CDHU	04.03.040	2.1	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	956,13		-	-
CDHU	04.03.080	2.2	RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER	M	35,70		-	-
CDHU	05.07.040	2.3	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	50,00		-	-
CDHU	02.05.202	2.4	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	MXMÊS	12,00		-	-
CDHU	02.05.060	2.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M	M	36,00		-	-
CDHU	11.18.060	2.6	LONA PLÁSTICA - 150 MICRON	M2	320,00		-	-
		<b>3.0</b>	<b>EXECUÇÃO NOVA COBERTURA</b>					-
CDHU	16.13.070	3.1	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO	M2	956,13		-	-
CDHU	16.12.200	3.2	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM	M	35,70		-	-
CDHU	16.33.102	3.3	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M	M	176,44		-	-
SIURB-EDIF	171018	3.4	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM	M	2,00		-	-
		<b>4.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-
CDHU	55.01.020	4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	372,60		-	-
		<b>TOTAL GERAL</b>						-

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO 2622/2013-TCU)	
ÍTEM COMPONENTE	VALOR %
Administração Central	0,00%
Seguro e Garantia	0,00%
Risco	0,00%
Despesas financeiras	0,00%
Lucro	0,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	0,00%
Tributos (ISSQN)	0,00%
Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração)	0,00%
Valor total do B.D.I.	0,00%

Local, data

Responsável técnico  
CREA  
Empresa/CNPJ