

Dados da Obra

Objeto REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO"

Local RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 1.735 - CENTRO - SÃO CARLOS / SP

BDI 0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

						CONTRATADO - ORIGINAL		
						VALOR GLOBAL		R\$ -
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
A ADMINISTRAÇÃO								
1	EQUIPE TÉCNICA						SUBTOTAL	R\$ -
01.001			ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128,00		R\$ -	R\$ -
01.002			TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128,00		R\$ -	R\$ -
2	CANTEIRO DE OBRAS						SUBTOTAL	R\$ -
02.001			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00		R\$ -	R\$ -
02.002			TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	308,00		R\$ -	R\$ -
B	FOSSO / PALCO							
3	DEMOLIÇÕES						SUBTOTAL	R\$ -
03.001			DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	18,68		R\$ -	R\$ -
03.002			DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,94		R\$ -	R\$ -
03.003			ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA. AF_10/2025	M3	15,50		R\$ -	R\$ -
03.004			REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	191,99		R\$ -	R\$ -
03.005			RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA - QUALQUER PERFIL	M2	74,78		R\$ -	R\$ -
4	REFORMAS						SUBTOTAL	R\$ -
04.001			EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	88,21		R\$ -	R\$ -
04.002			ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	24,00		R\$ -	R\$ -
04.003			ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	0,34		R\$ -	R\$ -
04.004			ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,60		R\$ -	R\$ -
04.005			ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,30		R\$ -	R\$ -
04.006			CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,63		R\$ -	R\$ -
04.007			ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	11,40		R\$ -	R\$ -
04.008			GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,40		R\$ -	R\$ -
04.009			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	22,80		R\$ -	R\$ -
04.010			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	22,80		R\$ -	R\$ -
04.011			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	22,80		R\$ -	R\$ -
04.012			CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	88,21		R\$ -	R\$ -
04.013			VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024	M	150,48		R\$ -	R\$ -
04.014			COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM	M2	191,98		R\$ -	R\$ -
04.015			LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM	M2	176,93		R\$ -	R\$ -
04.016			PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	282,27		R\$ -	R\$ -
04.017			Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	dm³	121,72		R\$ -	R\$ -
04.018			BARROTES EM MADEIRA	0	236,21		R\$ -	R\$ -
04.019			ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	M2	191,98		R\$ -	R\$ -
04.020			PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	282,27		R\$ -	R\$ -
04.021			Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco	M2	3,72		R\$ -	R\$ -
04.022			Grade de proteção para caixilhos	M2	3,72		R\$ -	R\$ -
04.023			Plataforma para elevação até 1,00m, nas dimensões de 900x1400mm, capacidade de 250kg - percurso até 1,00m de altura	CJ	1,00		R\$ -	R\$ -
C	PLATÉIA INTERNA							
5	DEMOLIÇÕES						SUBTOTAL	R\$ -
05.001			REMOÇÃO DE CARPETE SEM REAPROVEITAMENTO	M2	327,14		R\$ -	R\$ -
05.002			RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL	H	210,00		R\$ -	R\$ -
05.003			DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,51		R\$ -	R\$ -
05.004			DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,56		R\$ -	R\$ -
6	REFORMAS						SUBTOTAL	R\$ -
06.001			PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	323,97		R\$ -	R\$ -
06.002			CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)	M2	323,97		R\$ -	R\$ -
D	CAMARIM							
7	DEMOLIÇÕES						SUBTOTAL	R\$ -
07.001			DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,61		R\$ -	R\$ -
07.002			DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,49		R\$ -	R\$ -
07.003			REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00		R\$ -	R\$ -
07.004			REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,00		R\$ -	R\$ -
07.005			REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	18,05		R\$ -	R\$ -
8	REFORMAS						SUBTOTAL	R\$ -
08.001			ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	34,96		R\$ -	R\$ -
08.002			GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,78		R\$ -	R\$ -
08.003			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	69,92		R\$ -	R\$ -
08.004			EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	69,92		R\$ -	R\$ -

Dados da Obra

Objeto REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO"
Local RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 1.735 - CENTRO - SÃO CARLOS / SP
BDI 0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

						CONTRATADO - ORIGINAL		
						VALOR GLOBAL		R\$ -
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
08.005			EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	54,33		R\$ -	R\$ -
08.006			KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00		R\$ -	R\$ -
08.007			PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	M2	16,47		R\$ -	R\$ -
08.008			REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	6,74		R\$ -	R\$ -
08.009			REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	28,21		R\$ -	R\$ -
08.010			BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	1,00		R\$ -	R\$ -
08.011			ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00		R\$ -	R\$ -
08.012			BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00		R\$ -	R\$ -
08.013			BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00		R\$ -	R\$ -
08.014			BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00		R\$ -	R\$ -
08.015			LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00		R\$ -	R\$ -
08.016			CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00		R\$ -	R\$ -
08.017			BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00		R\$ -	R\$ -
08.018			DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00		R\$ -	R\$ -
08.019			DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00		R\$ -	R\$ -
08.020			SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00		R\$ -	R\$ -
08.021			ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO. AF_11/2025	M2	0,45		R\$ -	R\$ -
08.022			CABIDE METÁLICO TIPO GANCHO EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00		R\$ -	R\$ -
08.023			FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	13,79		R\$ -	R\$ -
E ÁREAS EXTERNAS								
9	DEMOLIÇÕES					SUBTOTAL		R\$ -
09.001			REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	186,96		R\$ -	R\$ -
09.002			DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,80		R\$ -	R\$ -
10 REFORMAS								
10.001			PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	189,78		R\$ -	R\$ -
10.002			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	189,78		R\$ -	R\$ -
10.003			RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	3,00		R\$ -	R\$ -
10.004			PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	48,32		R\$ -	R\$ -
10.005			LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	1.089,80		R\$ -	R\$ -
10.006			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1.089,80		R\$ -	R\$ -
10.007			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2.179,60		R\$ -	R\$ -
F REVISÕES								
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					SUBTOTAL		R\$ -
11.001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	288,00		R\$ -	R\$ -
11.002			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	288,00		R\$ -	R\$ -
11.003			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00		R\$ -	R\$ -
11.004			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00		R\$ -	R\$ -
11.005			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00		R\$ -	R\$ -
11.006			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400,00		R\$ -	R\$ -
11.007			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00		R\$ -	R\$ -
11.008			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00		R\$ -	R\$ -
11.009			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00		R\$ -	R\$ -
11.010			DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00		R\$ -	R\$ -
11.011			DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00		R\$ -	R\$ -
11.012			DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00		R\$ -	R\$ -
11.013			DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00		R\$ -	R\$ -
11.014			DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00		R\$ -	R\$ -
11.015			LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00		R\$ -	R\$ -
11.016			INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00		R\$ -	R\$ -
11.017			TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00		R\$ -	R\$ -

Dados da Obra

Objeto REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO"

Local RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 1.735 - CENTRO - SÃO CARLOS / SP

BDI 0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

						CONTRATADO - ORIGINAL		
						VALOR GLOBAL		R\$ -
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
12	CLIMATIZAÇÃO						SUBTOTAL	R\$ -
12.001			MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	SERV.	4,00		R\$ -	R\$ -
13	PINTURA						SUBTOTAL	R\$ -
13.001			LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 10/2025	M2	1.118,97		R\$ -	R\$ -
13.002			LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA	M2	3.793,82		R\$ -	R\$ -
13.003			PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	5.072,79		R\$ -	R\$ -
13.004			PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.464,07		R\$ -	R\$ -
14	SISTEMA CÊNICOS						SUBTOTAL	R\$ -
14.001			MANUTENÇÃO EM SISTEMAS CENICOS	H	4,00		R\$ -	R\$ -
15	ANDAIMES						SUBTOTAL	R\$ -
15.001			LOCAÇÃO DE ANDAIME E TRANSPORTE	MXMES	1.520,00		R\$ -	R\$ -
15.002			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	1.520,00		R\$ -	R\$ -
16	MANUTENÇÃO EM VIDROS DE FACHADA						SUBTOTAL	R\$ -
16.001			MANUTENÇÃO EM VIDROS DE FACHADAS	M2	215,11		R\$ -	R\$ -
17	LIMPEZA						SUBTOTAL	R\$ -
17.001			REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	160,00		R\$ -	R\$ -
17.002			LIMPEZA FINAL DE OBRA	H	1.316,53		R\$ -	R\$ -

Data: Local, data

TOTAL FINAL	R\$ -
-------------	-------

Responsável legal

Dados da Obra

Objeto REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO"

Local RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 1.735 - CENTRO - SÃO CARLOS / SP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Item	Fonte	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Coeficiente	Custo Unitário Total	
01	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMP1	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA - QUALQUER PERFIL	M2	1,00	R\$	-
01.001	SERVIÇO			CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,005		-
01.002	SERVIÇO			AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20		-
02	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMP2	REMOÇÃO DE CARPETE SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1,00	R\$	-
02.001	SERVIÇO			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08		-
03	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMP3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL	UN.	1,00	R\$	-
03.001	SERVIÇO			AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50		-
03.002	SERVIÇO			MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50		-
04	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMP4	CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)	M2	1,00	R\$	-
04.001	INSUMO			CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)	M2	1,00		-
04.002	SERVIÇO			AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00		-
04.003	INSUMO			ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,30		-
05	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMP5	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO. AF_11/2025	M2	1,00	R\$	-
05.001	INSUMO			ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,00		-
05.002	SERVIÇO			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50		-
05.003	SERVIÇO			VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50		-
05.004	INSUMO			ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS	KG	0,10		-
06	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMP6	MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	SERV.	1,00	R\$	-
06.001	SERVIÇO			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00		-
06.002	SERVIÇO			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00		-
06.003	SERVIÇO			MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00		-
06.004	SERVIÇO			AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00		-
07	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMP7	LOCAÇÃO DE ANDAIME E TRANSPORTE	MXMES	1,00	R\$	-
07.001	SERVIÇO			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50		-
07.002	INSUMO			LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	MXMES	1,03		-
08	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMP8	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA	M2	1,00	R\$	-
08.001	SERVIÇO			AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05		-
08.002	INSUMO			LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,40		-
09	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMP9	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM	M2	1,00	R\$	-
09.001	SERVIÇO			MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20		-
09.002	SERVIÇO			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15		-
09.003	INSUMO			COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM	M2	1,00		-
10	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMP10	LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM	M2	1,00	R\$	-
10.001	INSUMO			PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	M2	1,00		-
10.002	SERVIÇO			AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12		-
11	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMP11	MANUTENÇÃO EM SISTEMAS CENICOS	SERVIÇO	1,00	R\$	-
11.001	SERVIÇO			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00		-
11.002	SERVIÇO			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00		-
11.003	SERVIÇO			AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00		-
11.004	SERVIÇO			ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00		-
12	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMP12	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	1,00	R\$	-
12.001	SERVIÇO			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20		-
12.002	INSUMO			VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	0,05		-
12.003	INSUMO			DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,05		-
13	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMP13	MANUTENÇÃO EM VIDROS DE FACHADAS	UNID.	1,00	R\$	-
13.001	SERVIÇO			VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00		-
13.002	SERVIÇO			AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00		-
13.003	INSUMO			VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCAÇÃO	M2	0,05		-
13.004	INSUMO			MASSA PARA VIDRO	KG	0,60		-

Dados da Obra

Objeto REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO"

Local RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 1.735 - CENTRO - SÃO CARLOS / SP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Item	Fonte	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário Total	
14	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMP14	BARROTES EM MADEIRA	M	1,00	R\$	-
14.001	SERVIÇO			MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05		-
14.002	INSUMO			VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,70		-

Local, data

Responsável legal

Dados da Obra

Objeto REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO"

Local RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 1.735 - CENTRO - SÃO CARLOS / SP

DETALHAMENTO DO BDI

CLASSIFICAÇÃO DA OBRA (CNAE 2.0)

- ☒ Construção de Edifícios
- ☐ Construção de Rodovias e Ferrovias
- ☐ Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
- ☐ Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
- ☐ Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Descrição:

Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pátios, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

COMPOSIÇÃO (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO)						
Item	Descrição	Faixa referencial			Adotado	Critério
		1º quartil	Médio	3º quartil		
AC	Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%		Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL
S + G	Seguro + Garantia	0,80%	0,80%	1,00%		Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL
R	Risco	0,97%	1,27%	1,27%		Valor médio por se tratar de obra em área e/ou prazo em condições normais de execução
DF	Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%		Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL
L	Lucro	6,16%	7,40%	8,96%		Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL
I	PIS	0,65%	0,65%	0,65%		Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) definida pelo Decreto-Lei nº 2.445/88 e 2.449/88
	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%		Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) definida pela Lei 9.718/98
	ISS	2,00%	3,00%	5,00%		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, conforme Lei Municipal
	CPRB	4,50%	4,50%	4,50%		Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta para a opção de desoneração da folha de pagamento, definida pela Lei nº
BDI COM DESONERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO					0,00%	

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Local, data

Responsável legal