



ASSUNTO: COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: REFORMA DO CENTRO DA JUVENTUDE LAURIBERTO JOSÉ REYES

ÁREA: 152,10 M²

LOCAL: AV. ARNOLDO ALMEIDA PIRES, 130 - CIDADE ARACY - SÃO CARLOS - SP

REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONERADO
COMPOSIÇÃO	01	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA - DIMENSÕES 3,00 X 1,50 M	M²		334,50	343,79
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	1	225,00	225,00
CDHU-I	B.04.000.0 20503	AREIA MÉDIA LAVADA (A GRANEL CAÇAMBA FECHADA)	M³	0,0209	104,77	101,99
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,06	0,56	0,54
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,26	6,60	5,50
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2	18,12	14,50
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,91	22,59	23,87
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,27	18,97	19,98
COMPOSIÇÃO	02	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS		700,70	713,88
SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	1	585,00	585,00
SINAPI	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	17,91	19,09
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99	23,58	26,41
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	18,20	20,20
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99	22,87	25,44
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	17,65	19,48