

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS									
ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO									
OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA INCLUINDO TROCA DA COBERTURA E PINTURA DA USF DE SANTA EUDOXIA									
ÁREA: 294,25							B.D.I.		
LOCAL: RUA CRISTOVÃO MARTINELLI, S/N - SANTA EUDOXIA							22,23%		
ITEM	REFERÊNCIA		DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT (R\$)	PREÇO UNIT (R\$)	SUB TOTAL COM BDI (R\$)	TOTAL DO ITEM (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						6.772,09
1.1	FDE	16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA (1,5 x 2,0 m)	M²	3,00	391,38	478,37	1.435,11	
1.2	CDHU	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	3,00	583,59	713,30	2.139,90	
1.3	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	293,92	3,58	4,38	1.286,10	
1.4	FDE	16.80.097	CAÇAMBA DE 4M³ PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	3,00	521,16	636,99	1.910,98	
2			COBERTURA						169.773,52
2.1	FDE	07.03.138	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M²	293,92	170,02	207,81	61.079,20	
2.2	SINAPI	100774	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P (100% do telhado)	KG	5.878,40	13,33	16,29	95.775,29	
2.3	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	138,62	76,25	93,20	12.919,03	
3			PINTURA						33.254,30
3.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	737,58	15,71	19,20	14.162,81	
3.2	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	135,95	17,98	21,98	2.987,67	
3.3	CDHU	33.10.041	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M²	378,03	28,86	35,27	13.334,81	
	FDE	15.80.036	ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA (portas e batentes)	M²	126,00	17,98	21,98	2.769,01	
4			PISO						13.557,99
4.1	CDHU	17.40.010	REPAROS EM PISO DE GRANILITE - ESTUCAMENTO E POLIMENTO	M²	293,92	37,74	46,13	13.557,99	
5			TROCA DE PORTAS						5.127,68
5.1	CDHU	23.20.340	FOLHA DE PORTA LISA COMUM - 90 X 210 CM	UN	12,00	305,58	373,50	4.481,98	
5.2	FDE	05.80.020	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA	CJ	2,00	264,14	322,85	645,70	
6			DRENAGEM						44.015,82
6.1	FDE	01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1.80 M	M³	44,40	38,55	47,12	2.092,05	
6.2	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	44,40	74,78	91,40	4.058,19	
6.3	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 (LARGURA = 1,0 m)	M²	29,60	104,20	127,36	3.769,85	
6.4	FDE	16.05.039	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 60CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	29,60	118,63	145,00	4.291,91	
6.5	SIURB-EDIF	170180	FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M	M	22,00	990,98	1.211,24	26.647,21	
	FDE	11.02.024	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM (h = 1,0M)	M²	29,60	87,25	106,64	3.156,61	
7			LIMPEZA FINAL DA OBRA						4.213,97
7.1	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	293,92	11,73	14,34	4.213,97	
								TOTAL GERAL:	276.715,37
OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS REF.: TABELAS FDE 10/21, CDHU 11/21, E SINAPI 01/2022 NÃO DESONERADO.									
COMPOSIÇÃO DO B.D.I.									
ÍTEM COMPONENTE				VALOR %					
Administração Central				4,00%					
Seguro e Garantia				0,80%					
Risco				1,27%					
Despesas Financeiras				1,23%					
Lucro				7,40%					
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária, Lei desoneração				5,65%					
Valor total do B.D.I.				22,23%					
São Carlos, fevereiro de 2022								REPRESENTANTE LEGAL	