



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - DISTRITO SANTA EUDÓXIA - FASE 2
LOCAL: VIAS URBANAS URBANAS - DISTRITO DE SANTA EUDÓXIA - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	REF.	CÓDIGO	CUSTO UNIT. SEM BDI	CUSTO UNIT. COM BDI	SUB TOTAL (R\$)	TOTAL DO ITEM (R\$)
1. RECAPEAMENTO EM CBUQ									
1.1	Placa de identificação da obra (2,50 m x 4,00 m)	m²	10,00	CDHU	02.08.050	148,75	188,54	1.885,40	
1.2	Imprimação betuminosa ligante para regularização do pavimento	m²	2.110,79	SINAPI	96402	2,50	3,17	6.691,20	
1.3	Concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) para regularização do pavimento, espessura de 2 cm	m³	42,22	CDHU	54.03.210	1.399,14	1.773,38	74.872,10	
1.4	Imprimação betuminosa ligante	m²	14.071,95	SINAPI	96402	2,50	3,17	44.608,08	
1.5	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ), espessura de 3 cm	m³	422,16	CDHU	54.03.210	1.399,14	1.773,38	748.650,10	
1.6	Sinalização viária horizontal com tinta acrílica	m²	562,88	CDHU	70.02.010	27,79	35,22	19.824,63	
1.7	Ensaio de laboratório - verificação de espessura, dosagem Marshall, granulometria, teor de asfalto, estabilidade e fluência	ensaio	5,00	SIURB Infra.	02-06-21	1.946,59	2.467,26	12.336,30	

TOTAL OBRA: 908.867,81

ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
REFERÊNCIA: CDHU 183 (08-2021) / SINAPI (11-2021) / SIURB Infra (01-2021) - DESONERADOS

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.	
ITEM COMPONENTE	VALOR %
Administração Central	4,01%
Seguro e Garantia	0,40%
Risco	0,56%
Despesas Financeiras	1,11%
Lucro	7,30%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária	10,15%
Valor total do B.D.I.	26,75%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, dezembro de 2021.

Mário Henrique Dias Pelissari
Engenheiro civil - SMOP