

PONTE SOBRE CÓRREGO LAZARINI SÃO CARLOS - SP								
ASSUNTO:	PLANILHA DE ORÇAMENTO					B.D.I.:	0,00%	
OBRA:	CONTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO LAZARINI							
LOCAL:	RUA GENERAL OSÓRIO, JARDIM CARDINALI - SÃO CARLOS - SP							
Ref.	Cod.	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					-
		1.1	CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL	m2	6,00	221,45	-	-
		1.2	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	150,00	1,99	-	-
		1.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SUPER CONE - TAMBOR PLASTICO 1,05X0,70M	un	10,00	219,71	-	-
		1.4	DISP.DE CANAL.DE TRAF.SINAL.ELETR.A LED BID.P/A USO EM CONES,CAVAL.E BARREIRAS.	un	10,00	156,72	-	-
		1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNID. X MÊS	12,00	1.229,03	-	-
		1.6	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT-NBR-7678	UNID.	4,00	421,42	-	-
		1.7	FORN. EQUIP.TOP., 1 TECN., 2 AUX., 1 NIVEL. C/ NIVEL AUT. ESTACAO TOTAL E VEIC.	equipe.mes	0,50	77.356,42	-	-
		2.0	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA DO LEITO DO CÓRREGO					-
		2.1	ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. D	hora	20,00	255,36	-	-
		2.2	PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.D	hora	20,00	249,04	-	-
		2.3	CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. D	hora	40,00	260,98	-	-
		3.0	DEMOLIÇÕES					-
		3.1	REMOCAO, PULVERIZACAO, CARGA E TRANSPORTE (5KM) DE PAVIMENTO FLEXIVEL	m3	95,49	114,39	-	-
		3.2	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m3	26,35	245,35	-	-
		3.3	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO	m3	46,48	446,84	-	-
		3.4	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	m3	72,83	21,94	-	-
		3.5	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m3	72,83	17,50	-	-
		4.0	GALERIA DUPLA 250X250					-
		4.1	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m3	794,64	8,59	-	-
		4.2	ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA	m3	419,02	18,56	-	-
		4.3	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM	m3*km	18.276,72	1,85	-	-
		4.4	TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM	m3*km	9.637,46	4,49	-	-
		4.5	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA	m3	320,82	113,77	-	-
		4.6	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2	m3	64,16	119,67	-	-
		4.7	GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.23CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 12%	m2	72,00	334,23	-	-
		4.7	CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA	m3	16,04	753,47	-	-
		4.8	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A)	m	54,00	6.098,56	-	-
		4.9	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS	un.	2,00	25.888,09	-	-
		5.0	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM E ESGOTO					-
		5.1	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	un.	2,00	5.266,76	-	-
		5.2	Grade média em aço carbono, espaçamento de 2 cm com barras chatas de 1" x 3/8"	m2	1,92	2.647,05	-	-
		5.3	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	m	26,00	230,68	-	-
		5.4	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	m3	8,06	346,78	-	-
		5.5	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m3	8,06	437,97	-	-
		5.6	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 300 mm, inclusive conexões	m	45,00	372,30	-	-
		5.7	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	m	70,00	89,17	-	-

PONTE SOBRE Córrego Lazarini																																									
São Carlos - SP																																									
Assunto:	Planilha de Orçamento						B.D.I.:	0,00%																																	
Obra:	Construção da Ponte sobre o Córrego Lazarini																																								
Local:	Rua General Osório, Jardim Cardinali - São Carlos - SP																																								
Ref.	Cod.	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI																																	
		6.0	CONTENÇÃO DE SOLO E REATERRO					-																																	
		6.1	ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA	m3	223,40	18,56	-	-																																	
		6.2	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM	m3*km	5.138,20	1,85	-	-																																	
		6.3	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m	m2	505,80	19,58	-	-																																	
		6.4	GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=1,00 M REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 09%	m3	114,00	621,57	-	-																																	
		6.5	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA	m3	174,00	113,77	-	-																																	
		6.6	GABIAO TIPO SACO,ZN90/AL10,NBR 8964,REVESTIMEN.POLIMERO,ABRASAO MENOR QUE 12%	m3	49,40	513,99	-	-																																	
		6.7	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	m3	1.909,23	16,74	-	-																																	
		4.3	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM	m3*km	43.912,34	1,85	-	-																																	
		6.9	COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	m3	1.909,23	4,74	-	-																																	
		7.0	PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO					-																																	
		7.1	MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EI	m2	466,84	2,43	-	-																																	
		7.2	SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 70% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAÇÃO	m3	84,88	196,68	-	-																																	
		7.3	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES	m3	61,11	218,65	-	-																																	
		7.4	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m2	381,96	9,28	-	-																																	
		7.5	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m2	381,96	3,60	-	-																																	
		7.6	CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP	m3	19,10	1.274,04	-	-																																	
		7.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)	m3	12,73	643,77	-	-																																	
		7.8	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2)	m3	8,49	115,52	-	-																																	
		7.9	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m2	675,00	15,75	-	-																																	
			TOTAL GERAL					-																																	
<table><tr><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO 2622/2013-TCU)</td><td></td></tr><tr><td>ITEM COMPONENTE</td><td></td><td>VALOR %</td></tr><tr><td>Administração Central</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Seguro e Garantia</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Risco</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Despesas financeiras</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Lucro</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tributos (ISSQN)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Valor total do B.D.I.</td><td></td><td>0,00%</td></tr></table>									COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO 2622/2013-TCU)			ITEM COMPONENTE		VALOR %	Administração Central			Seguro e Garantia			Risco			Despesas financeiras			Lucro			Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)			Tributos (ISSQN)			Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração)			Valor total do B.D.I.		0,00%
COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO 2622/2013-TCU)																																									
ITEM COMPONENTE		VALOR %																																							
Administração Central																																									
Seguro e Garantia																																									
Risco																																									
Despesas financeiras																																									
Lucro																																									
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)																																									
Tributos (ISSQN)																																									
Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração)																																									
Valor total do B.D.I.		0,00%																																							
Local, data Responsável legal																																									