



ASSUNTO: COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMEI RENATO JANSEN

LOCAL: RUA DEP. ANTÔNIO DONATO, ESQUINA COM RUA DOROVALDO RODRIGUES, RESIDENCIAL DEP. JOSÉ ZAVAGLIA, SÃO CARLOS – SP

REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT NÃO DESONERADO
CPU	01	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS		760,29
SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	1	630,00
SINAPI	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	19,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99	26,41
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	20,20
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99	25,66
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	19,63
CPU	02	J01 - JANELA EM FERRO, PARTE INFERIOR FIXA E PARTE SUPERIOR BASCULANTE, PARA RECEBER VIDRO - 180 X 160 CM (6 UNID.)	UN		2.393,57
SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,656	769,60
CDHU	24.01.010	CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA	M²	1,224	914,32
CPU	03	J03 - JANELA EM FERRO, PARTE INFERIOR FIXA E PARTE SUPERIOR BASCULANTE, PARA RECEBER VIDRO - 90 X 160 CM (1 UNID.)	UN		1.196,78
SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	0,828	769,60
CDHU	24.01.010	CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA	M²	0,612	914,32
CPU	04	CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50 CM	UN		341,71
SIURB-EDIF	101094	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M³	0,1375	49,21
SIURB-EDIF	101095	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M³	0,0125	395,09
SIURB-EDIF	101096	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M²	1,2	231,28
SIURB-EDIF	101098	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M²	0,25	209,99
CPU	05	PEITORIL LINEAR EM MARMORITE, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M²		108,17
SINAPI-I	41975	PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM	M²	1,04	76,52
SINAPI	87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M³	0,006	350,59
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,419	25,43
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,209	21,85
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,021	28,98
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,398	26,84